


Tên doanh nghiệp: ---	
Địa chỉ: ---	
Tên người QLNL:	
Tóm tắt dự án: Thay thế lò hơi hiệu suất cao. Mục tiêu của dự án là giảm năng lượng tiêu thụ và giảm phát thải CO ₂ .	
Năm thực hiện: 2017	
Hiện trạng trước khi thực hiện	Kết quả thực hiện
<p>Nhà máy đang sử dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 lò hơi có tổng công suất thiết kế 7 tấn/giờ, • Nhiên liệu sử dụng là củi và bã điều, • Hiệu suất 2 lò hơi đốt củi khoảng 70%. <p>Công ty đang có nhu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất nên công suất hơi cần đáp ứng là 10 tấn hơi/giờ.</p>	<p>Công ty đã đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lò hơi công suất 10 tấn hơi/giờ, • Nhiên liệu sử dụng là củi. • Lò hơi mới có trang bị thêm bộ gia nhiệt nước cấp nhằm nâng cao hiệu suất. Hiệu suất của lò hơi mới đạt 83,7%.  <p><i>Lò hơi mới đốt củi, công suất 10 tấn hơi/giờ</i></p>
Kết quả của dự án:	
Chi phí đầu tư	3.211 Triệu VNĐ.
Năng lượng tiết kiệm	676 TOE/năm.
Chi phí tiết kiệm	3.382 Triệu VNĐ/năm.
Thời gian hoàn vốn	11 tháng.